


GRADBENA SITUACIJA

M 1:500

- LEGENDA:**
- FEK FEKALNA KANALIZACIJA - novo
 - FEK TLAČNI VOD - novo
 - FEK FEKALNA KANALIZACIJA - obstoječe
 - FEK HIŠNI PRIKLJUČEK - novo
 - NN ELEKTRIKA - nn - novo
 - MET METEORNA KANALIZACIJA - obst.
 - NN ELEKTRIKA - nn - obst.
 - PLIN PLINOVOD - obst.
 - JR JAVNA RAZSVETLJAVNA - obst.
 - TK TELEKOMUNIKACIJE - obst.
 - VODA VODOVOD - obst.

ZAKOLIČBA		
Naziv	X koor.	Y koor.
ČRPALIŠČE	447012,49	114828,02
ČISTILNI KOS 2	446831,29	114706,33
ČISTILNI KOS 1	446965,93	114748,57
ČISTILNI JASEK	446901,66	114714,32
T16	446766,48	114663,69
T15	446778,22	114673,79
T14	446792,45	114685,15
T13	446803,93	114695,22
T12	446820,81	114704,34
T10	446846,60	114706,59
T9	446883,93	114708,47
T8	446889,65	114709,58
T6	446937,57	114732,96
T4	446982,67	114761,85
T3	446998,31	114776,32
T2	447017,61	114792,65
T1	447030,19	114803,20
J2	447054,39	114877,95
J1	447001,71	114818,82
J0	447035,74	114914,45
1	446762,49	114663,13



sprememba:	opis spremembe:	podpis/datum:
revision:	revision note:	signature/date:
GRADBENA KONSTRUKCIJA		KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
naročnik:	OBČINA ŠKOFJA LOKA	
subscriber:	Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka	
investitor:	OBČINA ŠKOFJA LOKA	
investor:	Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka	
naziv objekta:	ODSEK FEKALNE KANALIZACIJE V CESTI TALCEV V ŠKOFJI LOKI	
facility:		
naslov risbe:	GRADBENA SITUACIJA	
drawing title:		
odg.vodja projekta:	ROK AHAČIČ, univ. dipl. inž. grad.	id. št. G-3033
project manager:		id. no.:
odg.projektant:	ROK AHAČIČ, univ. dipl. inž. grad.	id. št. G-3033
project leader:		id. no.:
sodelavec:	MATEJ MOZETIČ, dipl. gosp. inž.	datoteka: K128820_sit
co-worker:		file:
sodelavec:		datum: 1/2018
co-worker:		date:
		merilo: 1:500
		scale:
		faza projekta: PZI
		project phase:
		št. projekta: K 128824
		project no.:
		št. načrta: K 128824
		plan no.:
		št. risbe:
		drawing no.: